

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา หมู่ ๔ ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา

๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๓,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

งานก่อสร้างถนนคสล.

๑. ซูตื้อหรือพื้นทางหินคลุกเดิมออกพร้อมชนทั้ง

๒. คอนกรีต กำลังอัด ๒๘๐ กก. / ตร.ซม.

๓. ทราดยาบปรับระดับ

๔. เหล็กไวเมช ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.

๕. เหล็ก RB ๑๕ มม.

๖. เหล็ก DB ๑๒ มม.

๗. ไม่แบบ

๘. บ่มผิวปูน/เก็บแต่งรอยต่อหยอดยางมะตอย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๗๓,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ งานก่อสร้างถนนคสล.

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายทวี ชัยรุ่งเรือง

๖.๒ นายณัฐวัฒน์ วัฒนา

๖.๓ นายศรีมงคล ศักดิ์วัฒนกำจร

สรุปผลราคาค่าดำเนินการ

☐ ประเภท	ก่อสร้างถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ม.4 ต.ห้วยกะปิ
☐ เจ้าของงาน	เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ม.4 ต.ห้วยกะปิ
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง
☐ แบบเลขที่	
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 1 แผ่น
☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่	27-ก.ย.-60

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	209,286.09	1.3074	273,620.64	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			273,621	
	คิดเป็นเงิน(ปรับตัวเลข)	สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน		273,000	

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการ

(นายทวี อึ้งรุ่งเรือง)

ผู้ดำเนินการกองช่าง

ลงชื่อ คณะกรรมการ

(นายพัชรวัฒน์ วัฒนา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

ลงชื่อ คณะกรรมการ

(นายศรีมงคล ศักดิ์วัฒนะกำจร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอังคิ กรังกราย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา

โครงการ ก่อสร้างถนนทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ม.4 ต.ห้วยกะปิ

โดยก่อสร้างถนนขนาด หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 56 ม., ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 6 ม. และขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ม.4 ต.ห้วยกะปิ

รายการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ประมาณการวันที่ 27 กันยายน 2560

ประมาณการโดย นายณัฐวัฒน์ วัฒนวิทย์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนน								
1.1	ค่าขุดหรือพื้นที่ทางหินคลุกเดิมออกพร้อมขนทิ้ง	380.00	ตร.ม.			50.00	19,000.00	19,000.00	ใช้รถขุด/รถล้อ
1.2	คอนกรีต กำลังอัด 280 กก./ตร.ม.	57.00	ลบ.ม.	2,100.00	119,700.00	306.00	17,442.00	137,142.00	(ทรงลูกบาศก์)
1.3	ทรายหยาบปรับระดับ	23.75	ลบ.ม.	537.39	12,763.01	99.00	2,351.25	15,114.26	
1.4	เหล็กไวนะ 4 มม @ 0.20 ม.	380.00	ตร.ม.	46.73	17,757.40	5.00	1,900.00	19,657.40	
1.5	เหล็ก RB 15 มม.	83.15	กก.	21,729	1,806.79	3.30	274.40	2,081.19	
1.6	เหล็ก DB 12 มม.	57.81	กก.	21,306	1,231.67	3.30	190.77	1,422.44	
1.7	ไม้แบบ	33.60	ตร.ม.	250.00	8,400.00	133.00	4,468.80	12,868.80	
1.8	ค่าบ่มผิวปูนเก็บแ่งรอยต่อหยอดยางมะตอย	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
รวมหมวดงานก่อสร้างถนน				18,153.37	18,153.37	2,000.00	2,000.00	20,153.37	



(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ (ลงชื่อ) คณะกรรมการ

(นายณัฐวัฒน์ วัฒนวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



(ลงชื่อ) คณะกรรมการ

(นายศรีมงคล ศักดิ์วัฒนะกิจ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจตุรนต์ ภิรมย์ภักย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ร.ก.ผอ.กองการศึกษา